

ul. Sportowa w Bądkowie

Hm 0+00,00 – 0+36,50

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Wyszczególnienie oraz obliczenie ilości	Jednostka miary	Ilość jednostek	Uwagi
I. Roboty przygotowawcze i ziemne				
1.	Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym.	km	0,037	KNNR-1 T.0111 kol.01.
2.	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość do 1km, grunt kat. I-III, (koryto głębokości 45cm pod nawierzchnię pieszojezdni) $(36,50 \times 4,00 + (2,00 + 2,80) \times 0,5 \times 3,10 + 2 \times 2,50 \times 2,50 \times 0,5 + 1,00 \times 1,00 \times 0,5) \times 0,45 =$	m ³	72,1	KNNR-1 T.0202 kol.03
II. Krawężniki				
3.	Wykonanie ław betonowych zwykłych pod krawężniki betonowe 12x25cm. $(2 \times (3,50 + 33,50) + 1,00 + 4,00) \times 0,10 \times 0,20 =$	m ³	1,6	KNR2-31 T.0402 kol.04.
4.	Ustawienie krawężników betonowych 12x25cm, wtopionych na podsypce cementowo-piaskowej. $2 \times (3,50 + 33,50) + 1,00 + 4,00 =$	mb	79,0	KNNR-6 T.0401 kol.05.
III. Pieszojezdnia				
5.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. $36,50 \times 4,00 + (2,00 + 2,80) \times 0,5 \times 3,10 + 2 \times 2,50 \times 2,50 \times 0,5 + 1,00 \times 1,00 \times 0,5 =$	m ²	160,2	KNNR-6 T.0103 kol.03.
6.	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 15cm. obmiar jak w poz. 5.	m ²	160,2	KNNR-6 T.0106 kol.06.
7.	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej B-15, grubości 20cm. obmiar jak w poz. 5.	m ²	160,2	KNNR-6 T.0109 kol.03.
8.	Wykonanie nawierzchni pieszojezdni z kostki betonowej grubości 8cm, szarej, na podsypce cementowo-piaskowej. obmiar jak w poz. 5.	m ²	160,2	KNNR-6 T.0502 kol.03.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Wyszczególnienie oraz obliczenie ilości	Jednostka miary	Ilość jednostek	Uwagi
IV. Roboty uzupełniające				
9.	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III. $2 \times 36,50 \times (0,50 + 1,00) \times 0,5 =$	m ²	54,8	KNNR-1 T.0501 kol.01.
10.	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm.	szt	4,0	KNR2-31 T0702 kol.01.
11.	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 90cm..	szt	4,0	KNR2-31 T.0703 kol.02.
12.	Regulacja pionowa włączów kanałowych studni rewizyjnych.	szt	1,0	KNR2-31 T.1406 kol.03.
13.	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych.	szt	1,0	J.w. kol.04.

mgr inż. *Mikołaj Sempka*
 upr. bud. i inż. nr. 5764/86WK
 Radziejów, ul. Wyzwolenia 57/15