

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR AT-05 d.1 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 164,49	m ² m ²		
				164,490	
				RAZEM	164,490
2	KNR AT-05 d.1 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 164,49	m ² m ²		
				164,490	
				RAZEM	164,490
3	KNR 4-01 d.1 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust 84,24	m ² m ²		
				84,240	
				RAZEM	84,240
4	KNR 4-01 d.1 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 2,5*2+2,3*2+2,46*2+2,56*2	m m		
				19,640	
				RAZEM	19,640
5	KNR-W 4-01 d.1 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 2,5*2+2,3*2+2,56*2+2,46*2+1,80	m ² m ²		
				21,440	
				RAZEM	21,440
6	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2,5*2+2,3*2+2,46*2+2,56*2+2,37*4+2,41*4	m ² m ²		
				38,760	
				RAZEM	38,760
7	KNR 4-01 d.1 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 2,5*2+2,3*2+2,56*2+2,46*2	m ² m ²		
				19,640	
				RAZEM	19,640
8	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 2,5*2+2,3*2+2,56*2+2,46*2	m ² m ²		
				19,640	
				RAZEM	19,640
9	TZKBNK d.1 XXIV 2304-01	demontaż konstrukcji stalowych lekkich skomplikowanych o ciężarze do 200 kg 20	kg kg		
				20,000	
				RAZEM	20,000
10	KNNR 9 d.1 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej 14	m m		
				14,000	
				RAZEM	14,000
2		Prace ciesielskie			
11	TZKBNK V - d.2 048	Wykonanie ścian budynku zabytkowego drewnianego o konstrukcji wieńcowej lub wypełnienie konstrukcji ryglowej. Drewno gotowe obrobione tarte lub ociosane. 84,24	m ² m ²		
				84,240	
				RAZEM	84,240
12	KNR 19-01 d.2 0405-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwaliny i murłaty 84,24	m m		
				84,240	
				RAZEM	84,240
13	KNR 19-01 d.2 0629-03	Roboty odgrzybieniewe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m ² 116,72	m ² m ²		
				116,720	
				RAZEM	116,720
14	KNR 19-01 d.2 0629-06	Roboty odgrzybieniewe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier przy pow. ponad 5,0 m ² 25	m ² m ²		
				25,000	
				RAZEM	25,000
15	TZKBNK V - d.2 334	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia narożnikowa do 0.10 m ² , głębokość wycięcia 10 cm 6	szt. szt.		
				6,000	
				RAZEM	6,000
16	TZKBNK V - d.2 336	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia narożnikowa do 0.16 m ² , głębokość wycięcia 10 cm 4	szt. szt.		
				4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNR 4-01 d.2 0616-07	Dwukrotne odgrzybianie słupów lub płyt metodą opryskania z przerwami - pow. odgrzyb.ponad 20 m ² 48	m ² m ²		
				48,000	
				RAZEM	48,000
18	KNR 4-01 d.2 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bal i krawędziaków 84,24	m ² m ²		
				84,240	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	84,240
19	TZKNBK V - d.2 052	Wykonanie ścian budynku zabytkowego drewnianego o konstrukcji wieńcowej lub wypełnienie konstrukcji ryglowej. Deski profilowane grubości 25 mm 84,24	m ²	*2	168,480
			m ²	84,240	
20	KNR 4-01 d.2 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi 2,5*2+2,3*2+2,56*2+2,46*2	m ²	RAZEM	84,240
			m ²	19,640	
21	TZKNBK d.2 XXIV 2304-01	montaż konstrukcji stalowych lekkich skomplikowanych o ciężarze do 200 kg 20	kg	RAZEM	19,640
			kg	20,000	
22	d.2	utylicacja drewna 2	m ³	RAZEM	20,000
			m ³	2,000	
23	KNR 5 d.2 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt.	RAZEM	2,000
			szt.	1,000	
24	KNR 4-01 d.2 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 10	m	RAZEM	1,000
			m	10,000	
25	KNR 4-01 d.2 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały 5	m	RAZEM	10,000
			m	5,000	
3		Prace dekarские		RAZEM	5,000
26	KNR 4-01 d.3 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 9,08	m ²		
			m ²	9,080	
27	KNR-W 2-02 d.3 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym i z płyt drewnopochodnych jednowarstwowo 2,5*2+2,3*2+2,56*2+2,46*2	m ²	RAZEM	9,080
			m ²	19,640	
28	KNR 19-01 d.3 0580-02	Krycie dachu blachą miedzianą na rąbek podwójny; arkusze do 0,70 m ² 2,5*2+2,3*2+2,56*2+2,46*2	m ²	RAZEM	19,640
			m ²	19,640	
4		Wykonanie instalacji odgromowej		RAZEM	19,640
29	KNR 13-14 d.4 0301-01	Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku 14	m		
			m	14,000	
30	d.4	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt.	RAZEM	14,000
			szt.	1,000	
31	d.4	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 1	szt.	RAZEM	1,000
			szt.	1,000	
32	KNR 2-02 r. d.4 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,26,27,28,29)		RAZEM	1,000